
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I DROGI POWIATOWEJ USPRAWNIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ
POMIĘDZY GMINAMI CZERNICE BOROWE, PRZASNYSZ - ETAP V.
ADRES INWESTYCJI : Teren Gmin Czernice Borowe, Przasnysz i Miasta Przasnysz
INWESTOR : Gmina Czernice Borowe
ADRES INWESTORA : 06-415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zawadziński
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009

Poziom cen : IV kw. 2009r. INTERCENBUD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Rostkowo - działka szkolna.						
1		Roboty rozbiórkowe.				
1.1		Rozbiórka elementów dróg SST D.01.02.04 CPV 45100000-8				
1.1.	KNR 2-31 0813-1 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce piaskowej	m	5.000		
2		Roboty przygotowawcze.				
2.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8				
2.1.	1 kalk. własna	Geodezyjne pomiary realizacyjne	kpl.	1.000		
3		Roboty ziemne.				
3.1		Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9				
3.1.	KNNR 1 0202-1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. ścieżka i krawężnik 330*0.35 164*0.35 506*0.20	m ³	274.100		
3.1.	KNNR 1 0208-2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km.	m ³	274.100		
3.2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża D 04.01.01 CPV 45111000-8				
3.2.	KNNR 6 0103-1 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1000.000		
4		Podbudowa.				
4.1		Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9				
4.1.	KNNR 6 0106-1 06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru- bości śr. 15 cm - pod ścieżki i chodniki	m ²	1000.000		
4.2		Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9				
4.2.	KNNR 6 0204-1 03	Podbudowa z tłuczni kamienno 0-31,5 - warstwa gr. 20 cm, stabilizowana mechanicznie - ścieżka i stopnio- wanie 300+164	m ²	464.000		
4.2.	KNR AT-03 2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili- zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	164.000		
5		Nawierzchnia.				
5.1		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9				
5.1.	KNNR 6 0308-1 01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) droga i zjazdu	m ²	164.000		
5.2		Oczyszczenie iskropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9				
5.2.	KNR AT-03 1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto- wą na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/ m2, droga i zjazdu	m ²	164.000		
5.3		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9				
5.3.	KNNR 6 0309-1 02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	164.000		
5.3.	KNNR 6 0403-2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	208.000		
5.3.	KNR 2-31 0511-3 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - starobruk kolorowy	m ²	310.000		
5.3.	KNR 2-31 0511-4 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - starobruk kolorowy	m ²	526.000		
5.3.	KNR 2-31 0407-5 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolorowe.	m	418.000		
6		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruch.				
6.1		Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego D 07.02.01 CPV 45233000-9				
6.1.	KNNR 6 0702-1 08	Zdjęcie znaków i drogowskazów.	szt.	3.000		
6.1.	KNNR 6 0808-2 08	Rozebranie słupków do znaków.	szt.	3.000		
6.1.	KNNR 6 0702-3 01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o śred. 70 mm.	szt.	7.000		
6.1.	KNNR 6 0702-4 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.	szt.	7.000		
6.1.	KNNR 6 0705-5 02	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną - li- nie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane me- chanicznie	m ²	21.500		
6.2		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2. 1	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: