
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I DROGI POWIATOWEJ USPRAWNIAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ
POMIĘDZY GMINAMI CZERNICE BOROWE, PRZASNYSZ - ETAP VII
ADRES INWESTYCJI : Teren gmin Czernice Borowe, Przasnysz i Miasta Przasnysz
INWESTOR : Gmina Czernice Borowe
ADRES INWESTORA : 06-415 Czernice Borowe, ul. Dolna 2
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Zawadziński
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2009

Poziom cen : IV kw. 2009r. INTERCENBUD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej Klewki kolonia						
1		Roboty przygotowawcze.				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8				
1.1.1		Geodezyjne pomiary realizacyjne	kpl.	1.000		
	1	kalk. własna				
2		Roboty rozbiórkowe.				
2.1		Rozbiórka elementów dróg SST D.01.02.04 CPV 45100000-8				
2.1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	8.000		
2.1.2	KNNR 6 0802- 2 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie.	m ²	8.000		
2.1.3	KNNR 6 0801- 3 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie.	m ²	8.000		
2.1.4	KNR 2-31 1510- 4 05	Wywóz materiału z rozbiórki pojazdami samowładowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym.	t	2.500		
2.1.5	KNR 2-31 1511- 5 02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4 km.	t	2.500		
3		Roboty ziemne.				
3.1		Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9				
3.1.1	KNNR 1 0202- 1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - korytowanie, stopniowanie, wjazdy i zjazdy 6232*0,35 442*0,35 39*0,35	m ³	2349.500		
3.1.2	KNNR 1 0208- 2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km.	m ³	2349.500		
3.2		Profilowanie i zagęszczenie podłoża D 04.01.01 CPV 45111000-8				
3.2.1	KNNR 6 0103- 1 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - droga, stopniowanie i zjazdy	m ²	6713.000		
4		Podbudowa.				
4.1		Warstwy odsączające i odcinające D 04.02.01 CPV 45233000-9				
4.1.1	KNNR 6 0106- 1 06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - pod poszerzenia i zjazdy	m ²	6713.000		
4.2		Podbudowa z kruszywa łamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9				
4.2.1	KNNR 6 0204- 1 03	Podbudowa z tuczni kamionnego 0-31,5 - warstwa gr. 20 cm, stabilizowana mechanicznie - droga i zjazdy	m ²	6543.000		
4.2.2	KNR AT-03 2 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	6543.000		
5		Nawierzchnia.				
5.1		Warstwa wiążąca D 05.03.05a CPV 452333000-9				
5.1.1	KNNR 6 0308- 1 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	6317.000		
5.1.2	KNR AT-03 2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	6317.000		
5.2		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9				
5.2.1	KNNR 6 0309- 1 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - droga i zjazdy	m ²	6271.000		
6		Pobocza i rowy.				
6.1		Pobocza i rowy D 06.03.01 CPV 45233000-9				
6.1.1	KNNR 1 0202- 1 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - rowy	m ³	1190.400		
6.1.2	KNNR 1 0208- 2 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 4 km	m ³	1190.400		
6.1.3	KNNR 6 0204- 3 04	Nawierzchnie z tuczni kamionnego - warstwa górna o gr. 7 cm - pobocza	m ²	1180.000		
7		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01 CPV 45111000-8				
7.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	kpl.	1.000		
		kalk. własna				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: