

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,950	km km	 0,950	 0,950
<b>2</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
2.1	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 2*950*0,5*(0,90+0,110)*0,13	m3 m3	 124,735	 124,735
<b>3</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>Podbudowy</b>			
3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
3.2	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
<b>4</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>Nawierzchnie</b>			
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
4.2	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
4.3	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
4.4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11SPMB 45/80-65 z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 25*5+20*0,5*(5+3,5)+2*10*0,5*(5+3,5)+20*5+865*3,5	m2 m2	 3 422,500	 3 422,500
4.5	D-05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2*950*0,75	m2 m2	 1 425,000	 1 425,000
<b>5</b>	<b>45233280- 5 CPV</b>	<b>Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu</b>			
5.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków 1	szt. szt.	 1,000	 1,000