

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,950		
<b>2</b>	<b>45100000- 8 CPV</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	124,735		
<b>3</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>Podbudowy</b>				
3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 422,500		
3.2	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	3 422,500		
<b>4</b>	<b>45233000- 9 CPV</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
4.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 422,500		
4.2	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	3 422,500		
4.3	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna )	m2	3 422,500		
4.4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC11S PMB 45/80-65 z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 422,500		
4.5	D-05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 425,000		
<b>5</b>	<b>45233280- 5 CPV</b>	<b>Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu</b>				
5.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,000		
5.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków	szt.	1,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**